Проект лесовосстановления на лесном участке N 3/2026/57/2026 год

Лесовосстановление: искусственное лесовосстановление
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Лесной район: Балтийско-Белозёрский таёжный район

Характеристика местоположения лесного участка:
Лесничество (муниципальный район (ОКТМО)): Волосовское
Участковое лесничество: Волосовское
Урочище (при наличии): нет данных
N квартала учётный (N квартала по лесоустройству): 47:2:4:24(301)
Номер объекта: 2
N выдела учётный (по лесоустройству): 47:2:4:24:11 (11) Площадь га: 7.6
Площадь лесного участка, га: 7.6
(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10000 прилагаются к проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный
Гидрологические условия (увлажнение): нормальный дренаж
Почва: модергумусная подзолистая, суглинистая
Тип леса: Ельник кисличный

Характеристика площадей лесного участка:
вырубка 2025
(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0.5
Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: Отсутствуют
Степень задернения почвы: слабая
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 0
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, куб.м): отсутствует (до 5 м3/га)>
а) отсутствует (до 5 куб.м/га); б) слабая (5 - 20 куб.м/га); в) средняя (20 – 50 куб.м/га); г) сильная (более 50 куб. /га)
Категория доступности для техники: доступная
а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
состав пород: нет данных
средний возраст, лет: нет данных
средняя высота, м: нет данных
количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: нет данных
размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное,
групповое): нет данных
состояние лесных насаждений и их оценка: нет данных

Проектируемый способ лесовосстановления:

искусственное лесовосстановление

(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка))

Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Правила лесовосстановления, Приложение 3, табл., акт обследования лесного участка.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Подготовка почвы механизированная, частичная, бороздами, 2025-й год, глубина борозд 15-20 см,, применяемые машины и орудия - плуг ПЛ -1 в агрегате с трактором ТДТ-55, размещение и размеры борозд: ширина 0,8 м, средняя ширина между центрами борозд 3-5 м.

Посадка лесных культур сеянцами ели обыкновенной с закрытой корневой системой в пласт (пласт, берма) борозды ручным способом под меч « Колесова», осень 2026 г. схема размещения посадочных мест: 4,0 м х 1,2 м, схема смешения пород – Е-Е-Е

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

1-й уход: осень 2026 год – уничтожение травянистой растительности и дополнение лесных культур (в случае приживаемости менее 85% от проектируемой) - однократно

2-й уход: 2027 год – уничтожение травянистой и нежелательной древесной растительности в рядах - однократно

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

3-й уход: 2029 год - уничтожение древесной растительности лиственных пород в рядах и междурядьях лесных культур - однократно, дополнение лесных культур при необходимости;

4 -й уход: 2032 год – уничтожение древесной растительности лиственных пород в рядах и междурядьях лесных культур - однократно

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода	Вид посадочного материала *(сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)*	Возраст не менее, лет	Высота не менее, см	Диаметр корневой шейки не менее, мм
Ель	сеянцы с зарытой корневой системой, 3-й лесосеменной район	2	8	2

Характеристика посевного материала:

Порода	Класс качества семян	Селекционная категория	Место происхождения *(лесосеменной район)*

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Порода	Возраст не менее, лет	Количество деревьев основных лесных пород не менее, тыс. штук/га	Средняя высота не менее, м
Ель	9	1.7	0.7

Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га):

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

7.6

Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

площадь лесовосстановления, га: 7.6

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 2

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. штук /га: 15.2

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность специалист лесного хозяйства

Наименование организации (при наличии)

Акулов Виктор Валентинович

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 5 ноября 2026

Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	101604310383772462730860682555327320664
Владелец:	Акулов Виктор Валентинович
Действителен:	с 17.03.2026 по 17.06.2027

Сведения о расположении участка леса, приведенного в проекте лесовосстановления			
Номер выдела (по лесоустройству) /кадастровый номер земельного участка	Номер объекта	Площадь участка (общая), га	Площадь лесовосстановления, га (на которой осуществляются лесовосстановительные мероприятия)
47:2:4:24:11 (11)	2	7.6	7.6

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
Привязка участка лесовосстановления				
2	1		29.19039501	59.488649
2	2		29.189156881893883	59.48577007977169
Контур участка лесовосстановления				
2	1		29.189156881893883	59.48577007977169
2	2		29.189565144650945	59.485389553391805
2	3		29.189787635404052	59.4848578726848
2	4		29.189641420898326	59.48359555064767
2	5		29.19037414925037	59.48282750048346
2	6		29.188568426380428	59.481661844389066
2	7		29.187258463838123	59.481057990828226
2	8		29.18617463345451	59.48104722241083
2	9		29.185459198933096	59.48124711017145
2	10		29.187110898004313	59.482696067094224
2	11		29.186086922662135	59.483701226484264
2	12		29.186158311595946	59.483758678226486
2	13		29.186668572537734	59.48374232354447
2	14		29.18679277173592	59.48385327670435
2	15		29.186320133347238	59.48411213304924
2	16		29.188082580194653	59.48518649217849
2	17		29.188390947354655	59.48507318857091
2	18		29.189156881893883	59.48577007977169
Привязка площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
Контур площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность специалист лесного хозяйства

Наименование организации (при наличии)

Акулов Виктор Валентинович

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 5 ноября 2026

Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	1016043103837724627308606825532732066 4
Владелец:	Акулов Виктор Валентинович
Действителен:	с 17.03.2026 по 17.06.2027


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА №3/2026/57		
ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ		
1.	Лесничество:	Волосовское
2.	Участковое лесничество:	Волосовское
3.	Номер квартала:	301
4.	Номер выдела:	11
5.	Площадь участка, с точностью до 0,0001 га:	7,6
6.	План участка:	прилагается к карточке
7.	Категория площади лесовосстановления:	вырубка 2025
8.	Наименование организации и основания возникновения обязательств:	
		ООО «Промлес», договор аренды №57/3-2010-04 от 29.04.2010 г.,
		ЛД №1-2025-57д от 18.03.2025
9.	Исходный породный состав участка лесовосстановления:	
		7Е2Ос1Б+Олс
10.	Условия для работы техники:	
10.1	Количество пней, шт./га: всего	500 шт., ср. диаметр, см: 32
10.2	Захламленность, куб.м/га:	Отсутствует, до 5 куб.м./га
10.3	Доступность для работы техники:	доступная без расчистки и корчевки пней
11.	Характеристика природно-климатических и лесорастительных условий лесного участка:	
11.1	Лесорастительная зона:	Таежная зона
11.2	Лесной район:	Балтийско-Белозерский
11.3	Целевое назначение лесов:	Эксплуатационные леса
11.4	Рельеф:	равнинный
11.5	Почвы:	модергумусные подзолистые, суглинистые
11.6	Тип леса (тип вырубки, ТЛУ):	КС С2, тип вырубки: (В) вейниковые
11.7	Степень задернения почвы:	Слабая — 11-30 %
12.	Характеристика подроста главных (целевых) пород (перечетная ведомость прилагается):	
12.1	Средняя высота:	отсутствует
12.2	Средний возраст:	отсутствует
12.3	Количество тыс. шт, всего: в т.ч. по породам	отсутствует
12.4	Категория густоты:	отсутствует
12.5	Распределение по площади:	отсутствует
12.6	Жизнеспособность подроста:	отсутствует
13.	Характеристика возобновления мягколиственных пород:	
13.1	Порода	отсутствует
13.2	Количество	отсутствует
13.3	Средняя высота	отсутствует
14.	Источники обсеменения	Стены леса
15.	Характеристика санитарного состояния	В связи с отсутствием на восстанавливаемой площади признаков заселения вредных организмов, обследование на лесном участке не производилось
16.	Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:	
16.1	Способ лесовосстановления:	искусственный (лесные культуры)
16.2	Главные (целевые) породы:	Ель
16.3	Срок лесовосстановления:	Осень 2026– осень 2035
17.	Необходимость проведения предварительных и сопутствующих мероприятий:	
17.1	Очистка вырубки, гари:	проведена
17.2	Санитарные:	не требуется
17.3	Противопожарные:	-
17.4	Иные предложения:	нет

	Обследование проведено:	
	Исполнитель(и): начальник ЛЗУ ООО «Промлес» Саксонов Е.А. 30.10.2026г.	
	Согласовано:	
	Представитель лесничества:	лесничий Волховского уч. 1-бо 30.10.2026г.
	Представитель исполнителя:	
	начальник ЛЗУ ООО «Промлес» Саксонов Е.А. 30.10.2026г.	

План участка к проекту лесовосстановления №3/2026/57

Ленинградская область, Волосовский муниципальный район
(наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального района)

Лесничество	Волосовское
Участковое лесничество	Волосовское
Номер(а) лесного квартала	301
Номер(а) лесотаксационного выдела	11
Площадь	7.6
Масштаб	1 : 10000



Экспликация объекта			Номера точек	Румбы линий	Длина, м
Порядковый номер характерной (поворотной) точки	Географические координаты				
	Широта	Долгота	Привязка		
			0 - 1	ЮЗ 2°.30'	328
Лесосека					
1	59.48577	29.18916	1 - 2	ЮВ 38°.30'	48
2	59.48539	29.18957	2 - 3	ЮВ 22°.00'	60
3	59.48486	29.18979	3 - 4	ЮВ 6°.30'	141
4	59.48360	29.18964	4 - 5	ЮВ 36°.00'	95
5	59.48283	29.19037	5 - 6	ЮЗ 28°.00'	165
6	59.48166	29.18857	6 - 7	ЮЗ 38°.00'	100
7	59.48106	29.18726	7 - 8	ЮЗ 79°.00'	61
8	59.48105	29.18617	8 - 9	СЗ 71°.00'	46
9	59.48125	29.18546	9 - 10	СВ 20°.00'	186
10	59.48270	29.18711	10 - 11	СЗ 37°.30'	126
11	59.48370	29.18609	11 - 12	СВ 22°.30'	8

Составил (арендатор):	Специалист лесного хозяйства	Акулов В.В.		18 сентября 2026 г.
	(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

12	59.48376	29.18616	12 - 13	СВ 83°.30'	29
13	59.48374	29.18667	13 - 14	СВ 19°.30'	14
14	59.48385	29.18679	14 - 15	СЗ 53°.00'	39
15	59.48411	29.18632	15 - 16	СВ 30°.00'	156
16	59.48519	29.18808	16 - 17	ЮВ 64°.00'	22
17	59.48507	29.18839	17 - 1	СВ 19°.00'	89

Составил (арендатор): Специалист лесного хозяйства (должность) Акулов В.В. (Ф.И.О.) (подпись) 18 сентября 2026 г. (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по природным ресурсам
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление лесами Ленинградской области»
ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»

Волосовское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес»
наименование филиала, наименование лесничества
188410, Ленинградская область, г. Волосово, 1й км Терпилицкого шоссе, т/ф: 813-73-24219
(почтовый адрес лесничества, электронный адрес, тел./факс)

АКТ
осмотра территории

Мною, лесничим Волосовского участкового лесничества Пожинухиным М.А., 10.09.2026 года при патрулировании лесов по маршруту №4 был проведен осмотр участка кв. 301 выдел 11 площадь 7,6 га. на территории Волосовского участкового лесничества.

В ходе осмотра выявлено:

На данном участке в 2025г. проведена подготовка почвы под посадку лесных культур сеянцами ели с открытой корневой системой весной 2026 года.. в указанные сроки работы не проводились из-за избыточного переувлажнения. Рекомендую арендатору ООО «Промлес» провести посадку лесных культур сеянцами ели с закрытой корневой системой в осенний период 2026 года.

Лесничий Волосовского участкового лесничества: _____/М.А. Пожинухин/